ANDESTRANSPORTE S.A.S.

Atención de anomalías de presión en tramos de oleoducto

Código	PRO-OPE-012	**Versión**	2
Fecha de emisión	2021-05-18	**Tipo**	Procedimiento operativo
Área emisora	Centro de Control de Operaciones	**Activo / alcance**	Tramos de transporte — todos
Reemplaza a	PRO-OPE-012 v1		

1. Objeto

Establecer los criterios de detección y las acciones de respuesta ante anomalías de presión en los tramos del sistema de transporte.

2. Alcance

Aplica a todo el personal del Centro de Control de Operaciones y a los supervisores de turno de las estaciones de bombeo.

3. Criterios de detección

3.1 Se considera anomalía de presión toda caída sostenida por debajo del umbral definido para el tramo, observada durante la ventana de evaluación establecida.

Tramo	Umbral de alarma (psi)	Ventana de evaluación	Nivel de alarma
Ayacucho – Coveñas	1.200	30 minutos	Media
Barrancabermeja – Ayacucho	1.100	30 minutos	Media
Caucasia – Coveñas	980	30 minutos	Media
Cusiana – Porvenir	1.120	30 minutos	Media

4. Acciones de respuesta

4.1 Confirmada la anomalía, el operador del Centro de Control notifica al supervisor de turno de la estación aguas arriba y registra el evento en el libro de novedades.

4.2 El supervisor de turno verifica localmente las condiciones del tramo y reporta el resultado dentro de las dos horas siguientes a la notificación.

4.3 Si la anomalía persiste tras la verificación, se escala a la Jefatura de Operaciones.

5. Registros

Libro de novedades del Centro de Control y reporte de verificación del supervisor de turno.

Documento sintético de uso académico — ARTI 4212, Universidad de los Andes. Empresas y entidades ficticias; sin validez operativa ni regulatoria.